

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej na dług. 560 m w Wierchowiskach Pierwszych - etap I.					
1	KSNR 1	Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe	km		
d.10104-03		0.560	km	0.560	0.560
				RAZEM	
2	KNR 2-01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy i zjazdów o grubości do 15 cm na odkład.	m ²		
d.10126-01		0.50*560.00*2	m ²	560.000	
pobocza		6.00*2.50*18	m ²	270.000	
				RAZEM	830.000
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.10212-03		6.00*2.50*0.15*18	m ³	40.500	
pobocza				RAZEM	40.500
4	KSNR 6	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do głęb. 5 cm z częściowym formowaniem poboczy - pod konstrukcję nawierzchni jezdni i zjazdów.	m ²		
d.10103-03		560.00*4.50	m ²	2520.000	
jezdnia		0.25*6.00*6.00+0.25*8.00*8.00	m ²	25.000	
		7.00*2.50*18	m ²	315.000	
				RAZEM	2860.000
5	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym dolomitowym o ciągłym uziarnieniu 0 - 32 mm z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm	m ³		
d.10107-01		560.00*4.50*0.10	m ³	252.000	
jezdnia		(0.25*6.00*6.00+0.25*8.00*8.00)*0.10	m ³	2.500	
				RAZEM	254.500
6	KSNR 6	Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie podbudowy bitumem w ilości 0.1 - 0.3 kg/m ²	m ²		
d.11005-07		560.00*4.50*0.10	m ²	252.000	
jezdnia		0.25*6.00*6.00+0.25*8.00*8.00	m ²	25.000	
				RAZEM	277.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych AC 11S 50/70 KR 1-2 - warstwa ścieralna - grub.po zagęszcz. 4 cm.	m ²		
d.10310-05+06		560.00*3.50	m ²	1960.000	
jezdnia		0.25*6.00*6.00+0.25*8.00*8.00	m ²	25.000	
				RAZEM	1985.000
8	KNR 2-31	Pobocza z kruszywa łamanego dolomitowego o ciągłym uziarnieniu 0-32 mm - grub.po zagęszcz.4 cm	m ²		
d.10204-03		0.50*560.00*2	m ²	560.000	
				RAZEM	560.000
9	KNR 2-31	Zjazdy z kruszywa kamiennego łamanego 0-31.5 mm - grub.po zagęszcz.15 cm	m ²		
d.10204-03		7.00*2.50*18	m ²	315.000	
zjazdy na posesje				RAZEM	315.000
10	KNR 2-01	Dowiezienie brakującej ziemi piaszczysto gliniastej na pobocza.	m ³		
d.10206-01		0.50*0.15*560.00	m ³	42.000	
pobocza				RAZEM	42.000
11	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II - dodatek za następne 9 km przewiezienia	m ³		
d.10214-01		42.00	m ³	42.000	
pobocza				RAZEM	42.000
12	KNR 2-01	Wbudowanie dowiezionej ziemi w pobocza (kat.gr.I-II) z zagęszczeniem.	m ³		
d.10311-01		42.00	m ³	42.000	
pobocza				RAZEM	42.000
13	KNR 2-31	Ręczne rozplantowanie odłożonego humusu wzdłuż poboczy - umocnienie poboczy.	m ²		
d.11402-02		0.25*560.00*2	m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
14	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.10702-01		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych i ostrzegawczych o pow. ponad 0.3 m ² : A-6b - 1 szt, A-6c - 1 szt, A-7-1 szt.	szt.		
d.10703-02		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
Przepusty.					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-31 d.2.1404-02	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namotu	m		
		13.50	m	13.500	
				RAZEM	13.500
17	KNR 2-01 d.2.0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III 1.00*1.30*(9.00+7.00*2)	m ³		
			m ³	29.900	
				RAZEM	29.900
18	KNR 2-31 d.2.0605-01	Przepusty rurowe - ława fundamentowa żwirowa grub. 20 cm 1.00*0.20*(9.00+7.00*2)	m ³		
			m ³	4.600	
				RAZEM	4.600
19	KNR 2-31 d.2.0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 60 cm 9.00+7.00*2	m		
			m	23.000	
				RAZEM	23.000
20	KNR 2-31 d.2.0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe kołnierzowe prefabrykowane dla rur o śr. 60 cm 6	ściank.		
			ściank.	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR 2-01 d.2.0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 29.90 -0.20*1.00*(9.00+7.00*2) -3.14*0.25*0.25*(9.00+7.00*2)	m ³		
			m ³	29.900	
			m ³	-4.600	
			m ³	-4.514	
				RAZEM	20.786
22	KNR 2-01 d.2.0205-04	Wykonie z wyprofilowaniem rowu przydrożnego w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.50*(0.40+1.40)*0.60*10.00*4	m ³		
			m ³	21.600	
				RAZEM	21.600
23	KNR 2-01 d.2.0212-03	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 29.90-20.786	m ³		
			m ³	9.114	
				RAZEM	9.114
24	KNR 2-01 d.2.0507-02	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.III. (0.40+0.80*2)*10.00*4	m ²		
			m ²	80.000	
				RAZEM	80.000