

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Podbudowa z nawierzchnią.					
1	KSNR 1	Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe	km		
d.1	10104-03		km	0.570	
		0.570			
				RAZEM	0.570
2	KNR 2-01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy i zjazdów o grubości do 15 cm na odkład.	m ²		
d.1	10126-01		m ²	570.000	
	pobocza	0.50*570.00*2	m ²	90.000	
	zjazdy na posesje	6.00*3.00*5	m ²		
	rozjazd	0.50*8.00*5.00	m ²	20.000	
				RAZEM	680.000
3	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głęb. koryta	m ²		
d.1	10102-01		m ²	20.000	
	rozjazd	0.50*8.00*5.00			
				RAZEM	20.000
4	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za dalsze 15 cm głębok koryta	m ²		
d.1	10102-02		m ²	20.000	
	rozjazd	0.50*8.00*5.00			
				RAZEM	20.000
5	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1	10104-01		m ²	20.000	
	rozjazd	0.50*8.00*5.00			
				RAZEM	20.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego dolomitowego 32 - 63 mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.1	10114-05		m ²	20.000	
	rozjazd	0.50*8.00*5.00			
				RAZEM	20.000
7	KSNR 6	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do głęb. 5 cm z częściowym formowaniem poboczy - pod konstrukcję nawierzchni jezdni i zjazdów.	m ²		
d.1	10103-03		m ²	2850.000	
	jezdnia	570.00*5.00	m ²	32.000	
	łuki na skrz.	0.25*8.00*8.00*2	m ²	90.000	
	zjazdy na posesje	6.00*3.00*5	m ²		
				RAZEM	2972.000
8	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym dolomitowym o frakcji 0 - 32 mm z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm. Spadek poprzeczny dwustronny 1.5 - 2 %.	m ³		
d.1	10107-01		m ³	135.000	
	jezdnia w km 0+00 do 0+300	300.00*4.50*0.10	m ³		
	skrzyż z dr. powiat.	0.25*8.00*8.00*2*0.10	m ³	3.200	
	jezdni. w km 0+300 do 0+570	270.00*4.00*0.10	m ³	108.000	
				RAZEM	246.200
9	KSNR 6	Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej bitumem w ilości 0.1 - 0.3 kg/m ²	m ²		
d.1	1005-07		m ²	2027.000	
		2027.00			
				RAZEM	2027.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm. AC 11 S KR 1-2.	m ²		
d.1	10310-05+06		m ²	1995.000	
	jezdnia	570.00*3.50	m ²	32.000	
	łuki na skrz.	0.25*8.00*8.00*2	m ²		
				RAZEM	2027.000
11	KNR 2-31	Pobocza z kruszywa kamiennego łamanego dolomitowego 0-32 mm - grub.po zagęszcz.4 cm	m ²		
d.1	10204-03		m ²	300.000	
		300.00*0.50*2	m ²	135.000	
		270.00*0.25*2			
				RAZEM	435.000
12	KNR 2-31	Zjazdy z kruszywa kamiennego łamanego dolomitowego 0-32 mm - grub.po zagęszcz.15 cm	m ²		
d.1	10204-03		m ²	90.000	
	zjazdy na posesje	6.00*3.00*5			
				RAZEM	90.000
13	KNR 2-31	Ręczne rozplantowanie odłożonego humusu wzdłuż poboczy - umocnienie poboczy, 0.50*570.00 *2	m ²		
d.1	11402-02		m ²	570.000	
				RAZEM	570.000
14	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.1	10702-01		szt.	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000

Lp.	Podst	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-31 d.10703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych i ostrzegawczych o pow. ponad 0.3 m2: A-6b - 1 szt, A-6c - 1 szt, A-7 - 1 szt. i E-4 pochodzący z demontażu - 1 szt.	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
Przepusty.					
16	KNR 2-01 d.20217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III 1.00*1.10*12.00	m ³		
			m ³	13.200	
				RAZEM	13.200
17	KNR 2-31 d.20605-01	Przepusty rurowe - ława fundamentowa zwirowa grub. 20 cm 1.00*0.20*12.00	m ³		
			m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
18	KNR 2-31 d.20605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 40 cm 12.00	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
19	KNR 2-01 d.20230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 13.20 -0.20*1.00*12.00 -3.14*0.20*0.22*12.00	m ³		
			m ³	13.200	
			m ³	-2.400	
			m ³	-1.658	
				RAZEM	9.142
20	KNR 2-01 d.20212-03	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 13.20-9.14	m ³		
			m ³	4.060	
				RAZEM	4.060