

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wiatrołap 1.1			
1	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - oczyszczenie i zmycie	m ²		
d.1	0101-01	podłoża	m ²	30.78	
		2*(2.65*1.76)*3.30	m ²	-1.05	
	korekta	-1.50*0.70	m ²	-13.99	
	korekta	-2*(2.65*1.76)*1.50	m ²		
		RAZEM			15.74
2	KNR 4-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej ze ścian o powierzchni ponad 0.5 m2	m ²		
d.1	1214-02		m ²	13.99	
	kalk. własna	2*(2.65*1.76)*1.50	m ²	-2.25	
	korekta	-1.50*1.50	m ²		
		RAZEM			11.74
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe ściany	m ²		
d.1	202 1134-02		m ²	30.78	
		2*(2.65*1.76)*3.30	m ²	-1.05	
	korekta	-1.50*0.70	m ²	-13.99	
	korekta	-2*(2.65*1.76)*1.50	m ²	13.99	
	korekta	2*(2.65*1.76)*1.50	m ²	-2.25	
	korekta	-1.50*1.50	m ²		
		RAZEM			27.48
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami- powierzchnie poziome-sufity	m ²		
d.1	202 1134-01		m ²	4.66	
		2.65*1.76	m ²		
		RAZEM			4.66
5	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-03		m ²	15.74	
		15.74	m ²		
		RAZEM			15.74
6	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-05		m ²	4.66	
		2.65*1.76	m ²		
		RAZEM			4.66
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1505-01		m ²	30.78	
		2*(2.65*1.76)*3.30	m ²	-1.05	
	korekta	-1.50*0.70	m ²	-13.99	
	korekta	-2*(2.65*1.76)*1.50	m ²	4.66	
	sufit	4.66	m ²		
		RAZEM			20.40
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1	1206-04		m ²	13.99	
		2*(2.65*1.76)*1.50	m ²	-2.25	
	korekta	-1.50*1.50	m ²		
		RAZEM			11.74
9	KNR 2-02	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-	m ²		
d.1	1118-01	łoża	m ²	4.66	
		2.65*1.76	m ²		
		RAZEM			4.66
10	KNR 2-02	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1	1118-08		m ²	4.66	
		2.65*1.76	m ²		
		RAZEM			4.66
11	KNR 2-02	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.1	1120-05		m	9.33	
		2*(2.65*1.76)	m	-3.80	
		-1.50-1.50-0.80	m		
		RAZEM			5.53
2		Komunikacja parter 1.2			
12	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2	0354-05		m ²	3.30	
		1.50*2.20	m ²		
		RAZEM			3.30
13	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.2	0304-02		m ³	1.32	
		1.50*2.20*0.40	m ³		
		RAZEM			1.32
14	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.2	0710-03		m ²	3.30	
		1.50*2.20	m ²		
		RAZEM			3.30
15	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - oczyszczenie i zmycie	m ²		
d.2	0101-01	podłoża	m ²	50.75	
		2*(4.78+2.91)*3.30	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	korekta klatka	-2*(4.78+2.91)*1.50	m ²	-23.07	
	drzwi	-1.23*1.80	m ²	-2.21	
	drzwi	-1.50*0.70	m ²	-1.05	
	drzwi	-0.90*0.70	m ²	-0.63	
				RAZEM	23.79
16	KNR 4-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej ze ścian o powierzchni ponad 0.5 m2	m ²		
d.2	1214-02				
	kalk. własna	2*(4.78+2.91)*1.50	m ²	23.07	
	korekta klatka	-1.23*1.50	m ²	-1.84	
	drzwi	-0.90*1.80	m ²	-1.62	
	drzwi	-1.50*1.50	m ²	-2.25	
				RAZEM	17.36
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ściany	m ²		
d.2	202 1134-02				
		23.79+17.36	m ²	41.15	
				RAZEM	41.15
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome-sufity	m ²		
d.2	202 1134-01				
		4.78*2.91	m ²	13.91	
				RAZEM	13.91
19	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.2	0830-03				
		23.79	m ²	23.79	
				RAZEM	23.79
20	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.2	0830-05				
		4.78*2.91	m ²	13.91	
				RAZEM	13.91
21	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.2	1505-01				
		23.79+13.91	m ²	37.70	
				RAZEM	37.70
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.2	1206-04				
		17.36	m ²	17.36	
				RAZEM	17.36
23	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.2	1118-01				
		4.78*2.91	m ²	13.91	
				RAZEM	13.91
24	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.2	1118-08				
		4.78*2.91	m ²	13.91	
				RAZEM	13.91
25	KNR 2-02	Cokołiki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokołik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.2	1120-05				
		2*(4.78+2.91)	m	15.38	
		-1.23-0.90-1.50	m	-3.63	
				RAZEM	11.75
3		Garaż OSP 1.3			
26	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.3	0101-01				
		42.0*2.50	m ²	105.00	
	korekta brama	-2.40*4.0	m ²	-9.60	
	korekta okno	-2.35*1.65	m ²	-3.88	
	korekta brama	-1.30*3.0	m ²	-3.90	
				RAZEM	87.62
27	KNR 4-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej ze ścian o powierzchni ponad 0.5 m2	m ²		
d.3	1214-02				
	kalk. własna	42.0*1.50	m ²	63.00	
	korekta brama	-1.50*4.0	m ²	-6.00	
	korekta brama	-1.50*3.0	m ²	-4.50	
				RAZEM	52.50
28	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ściany	m ²		
d.3	202 1134-02				
		87.62+52.50	m ²	140.12	
				RAZEM	140.12

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome-sufity	m ²		
		70.40	m ²	70.40	
				RAZEM	70.40
30	KNR-W 2-02 d.3 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		87.62	m ²	87.62	
				RAZEM	87.62
31	KNR-W 2-02 d.3 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		70.40	m ²	70.40	
				RAZEM	70.40
32	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		87.62+70.40	m ²	158.02	
				RAZEM	158.02
33	KNR 4-01 d.3 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		52.50	m ²	52.50	
				RAZEM	52.50
34	KNR-W 4-01 d.3 1206-04 analogia+ kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów wewnętrznych z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		2.35*0.30	m ²	0.70	
				RAZEM	0.70
35	KNR 4-01 d.3 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kafłami	m ³		
		2*2.0*0.80*0.6	m ³	1.92	
				RAZEM	1.92
36	KNR 4-01 d.3 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		1.50*2.20	m ²	3.30	
				RAZEM	3.30
4		Pomieszczenie pomocnicze 1.5			
37	KNR AT-22 d.4 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		14.04*1.80	m ²	25.27	
	korekta	-1.50*1.65	m ²	-2.48	
	korekta	-0.90*0.70	m ²	-0.63	
				RAZEM	22.16
38	KNR 4-01 d.4 1214-02 kalk. własna	Ręczne zeszkrobienie farby olejnej ze ścian o powierzchni ponad 0.5 m ²	m ²		
		14.04*1.50	m ²	21.06	
	korekta	-0.90*1.50	m ²	-1.35	
				RAZEM	19.71
39	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe ściany	m ²		
		22.16+19.71	m ²	41.87	
				RAZEM	41.87
40	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome-sufity	m ²		
		11.90	m ²	11.90	
				RAZEM	11.90
41	KNR-W 2-02 d.4 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		22.16	m ²	22.16	
				RAZEM	22.16
42	KNR-W 2-02 d.4 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		11.90	m ²	11.90	
				RAZEM	11.90
43	KNR 2-02 d.4 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		22.16+11.90	m ²	34.06	
				RAZEM	34.06
44	KNR 4-01 d.4 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		19.71	m ²	19.71	
				RAZEM	19.71

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45	KNR-W 4-01 d.4 1206-04 analogia+ kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów wewnętrznych z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		1.50*0.30	m ²	0.45	
				RAZEM	0.45
5		Pomieszczenie pomocnicze OSP 1.6			
46	KNR AT-22 d.5 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		2*(3.19+3.25)*2.50	m ²	32.20	
	korekta	-0.85*0.90	m ²	-0.76	
	korekta	-0.90*0.70	m ²	-0.63	
				RAZEM	30.81
47	KNR 4-01 d.5 1214-02 kalk. własna	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej ze ścian o powierzchni ponad 0.5 m ²	m ²		
		2*(3.19+3.25)*1.50	m ²	19.32	
	korekta	-0.90*1.50	m ²	-1.35	
				RAZEM	17.97
48	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe ściany	m ²		
		30.81+17.97	m ²	48.78	
				RAZEM	48.78
49	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami- powierzchnie poziome-sufity	m ²		
		10.40	m ²	10.40	
				RAZEM	10.40
50	KNR-W 2-02 d.5 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		30.81	m ²	30.81	
				RAZEM	30.81
51	KNR-W 2-02 d.5 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		10.40	m ²	10.40	
				RAZEM	10.40
52	KNR 2-02 d.5 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		30.81+10.40	m ²	41.21	
				RAZEM	41.21
53	KNR 4-01 d.5 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		17.97	m ²	17.97	
				RAZEM	17.97
54	KNR-W 4-01 d.5 1206-04 analogia+ kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów wewnętrznych z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		0.95*0.30	m ²	0.28	
				RAZEM	0.28
55	KNR 4-01 d.5 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		1.20*1.50*0.40	m ³	0.72	
				RAZEM	0.72
56	KNR 4-01 d.5 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		1.20*1.50	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
6		Garaż OSP 1.7			
57	KNR AT-22 d.6 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		2*(7.33+4.51)*2.50	m ²	59.20	
	korekta	-3.50*1.80	m ²	-6.30	
	korekta	-0.90*0.70	m ²	-0.63	
				RAZEM	52.27
58	KNR 4-01 d.6 1214-02 kalk. własna	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej ze ścian o powierzchni ponad 0.5 m ²	m ²		
		2*(7.33+4.51)*1.50	m ²	35.52	
	korekta	-3.50*1.50	m ²	-5.25	
	korekta	-0.90*1.50	m ²	-1.35	
				RAZEM	28.92
59	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe ściany	m ²		
		52.27+28.92	m ²	81.19	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
60	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome-sufity	m ²	RAZEM	81.19
		34.20	m ²	34.20	
				RAZEM	34.20
61	KNR-W 2-02 d.6 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		52.27	m ²	52.27	
				RAZEM	52.27
62	KNR-W 2-02 d.6 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		34.20	m ²	34.20	
				RAZEM	34.20
63	KNR 2-02 d.6 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		52.27+34.20	m ²	86.47	
				RAZEM	86.47
64	KNR 4-01 d.6 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		28.92	m ²	28.92	
				RAZEM	28.92
65	KNR 4-01 d.6 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		1.20*1.50	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
7		Klatka			
66	KNR AT-22 d.7 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		(6.40+3.30)/2*4.47*2	m ²	43.36	
		2.52*3.30	m ²	8.32	
		-0.50*3.30*3.18	m ²	-5.25	
		-1.50*(2.52+4.47+4.47)	m ²	-17.19	
				RAZEM	29.24
67	KNR 4-01 d.7 1214-02	Ręczne zeszkrobienie farby olejnej ze ścian o powierzchni ponad 0.5 m ²	m ²		
	kalk. własna	0.50*3.30*3.18	m ²	5.25	
		1.50*(2.52+4.47+4.47)	m ²	17.19	
		0.50*1.25	m ²	0.62	
				RAZEM	23.06
68	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe ściany	m ²		
		29.24+23.06	m ²	52.30	
				RAZEM	52.30
69	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome-sufity	m ²		
		4.47*2.52	m ²	11.26	
				RAZEM	11.26
70	KNR-W 2-02 d.7 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		29.24	m ²	29.24	
				RAZEM	29.24
71	KNR-W 2-02 d.7 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		4.47*2.52	m ²	11.26	
				RAZEM	11.26
72	KNR 2-02 d.7 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m ²		
	z.sz.5.3	29.24+11.26	m ²	40.50	
				RAZEM	40.50
73	KNR 4-01 d.7 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		23.06	m ²	23.06	
				RAZEM	23.06
74	KNR 4-01 d.7 1301-03	Uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych	m		
		1.20	m	1.20	
				RAZEM	1.20
75	KNR-W 2-02 d.7 1207-01	Pochwyty schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m		
	kalk. własna	3.10	m	3.10	
				RAZEM	3.10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
76	KNR 7-12 d.7 0101-02 analogia	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
		1.10*(1.25+3.70)	m ²	5.44	
				RAZEM	5.44
77	KNR 4-01 d.7 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą balustrad z prętów prostych	m ²		
		1.10*(1.25+3.70)	m ²	5.44	
				RAZEM	5.44
8		Komunikacja piętro 2.1			
78	KNR AT-22 d.8 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		12.52*1.60	m ²	20.03	
	korekta	-3*1.50*0.70-0.80*0.70	m ²	-3.71	
				RAZEM	16.32
79	KNR 4-01 d.8 1214-02 kalk. własna	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej ze ścian o powierzchni ponad 0.5 m2	m ²		
		12.52*1.50	m ²	18.78	
	korekta	-3*1.50*1.50-0.80*1.50	m ²	-7.95	
				RAZEM	10.83
80	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ściany	m ²		
		16.32+10.83	m ²	27.15	
				RAZEM	27.15
81	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome-sufity	m ²		
		13.09	m ²	13.09	
				RAZEM	13.09
82	KNR-W 2-02 d.8 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		16.32	m ²	16.32	
				RAZEM	16.32
83	KNR-W 2-02 d.8 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		13.09	m ²	13.09	
				RAZEM	13.09
84	KNR 2-02 d.8 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		16.32+13.09	m ²	29.41	
				RAZEM	29.41
85	KNR 4-01 d.8 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		10.83	m ²	10.83	
				RAZEM	10.83
86	KNR-W 2-02 d.8 1016-07	Wyłazy strychowy fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
87	KNR 7-12 d.8 0101-02 analogia	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
		3*1.50*2.20	m ²	9.90	
				RAZEM	9.90
88	KNR 4-01 d.8 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych	m ²		
		3*1.50*2.20	m ²	9.90	
				RAZEM	9.90
89	KNR 4-01 d.8 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
		2.0*0.80*0.6	m ³	0.96	
				RAZEM	0.96
9		Pomieszczenie pomocnicze 2.2			
90	KNR AT-22 d.9 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		2*(4.33+1.50)*1.60	m ²	18.66	
	korekta	-1.50*1.65	m ²	-2.48	
				RAZEM	16.18
91	KNR 4-01 d.9 1214-02 kalk. własna	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej ze ścian o powierzchni ponad 0.5 m2	m ²		
		2*(4.33+1.50)*1.60	m ²	18.66	
	korekta	-0.90*1.50	m ²	-1.35	
				RAZEM	17.31

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
92	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ściany	m ²		
		16.18+17.31	m ²	33.49	
				RAZEM	33.49
93	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome-sufity	m ²		
		8.50	m ²	8.50	
				RAZEM	8.50
94	KNR-W 2-02 d.9 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		16.18	m ²	16.18	
				RAZEM	16.18
95	KNR-W 2-02 d.9 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		8.50	m ²	8.50	
				RAZEM	8.50
96	KNR 2-02 d.9 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		16.18+8.50	m ²	24.68	
				RAZEM	24.68
97	KNR 4-01 d.9 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		17.31	m ²	17.31	
				RAZEM	17.31
98	KNR-W 4-01 d.9 1206-04 analogia+ kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów wewnętrznych z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		1.50*0.30	m ²	0.45	
				RAZEM	0.45
10		Świetlica 2.3			
99	KNR AT-22 d.10 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		2*(10.98+6.20)*1.60	m ²	54.98	
		-2*2.40*1.65	m ²	-7.92	
				RAZEM	47.06
100	KNR 4-01 d.10 1214-02 kalk. własna korekta	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej ze ścian o powierzchni ponad 0.5 m2	m ²		
		2*(10.98+6.20)*1.50	m ²	51.54	
		-1.50*1.50	m ²	-2.25	
				RAZEM	49.29
101	NNRNKB d.10 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ściany	m ²		
		2*(10.98+6.20)*1.60	m ²	54.98	
		-2*2.40*1.65	m ²	-7.92	
		2*(10.98+6.20)*1.50	m ²	51.54	
		-1.50*1.50	m ²	-2.25	
				RAZEM	96.35
102	NNRNKB d.10 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome-sufity	m ²		
		68.10	m ²	68.10	
				RAZEM	68.10
103	KNR-W 2-02 d.10 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		47.06	m ²	47.06	
				RAZEM	47.06
104	KNR-W 2-02 d.10 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		68.10	m ²	68.10	
				RAZEM	68.10
105	KNR 2-02 d.10 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		47.06+68.10	m ²	115.16	
				RAZEM	115.16
106	KNR 4-01 d.10 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		49.29	m ²	49.29	
				RAZEM	49.29
107	KNR 4-01 d.10 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
		2.0*0.80*0.6	m ³	0.96	
				RAZEM	0.96
108	KNR 4-04 d.10 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		68.10	m ²	68.10	
				RAZEM	68.10
109	KNR 4-04 d.10 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów	m		
		6.20*11	m	68.20	
				RAZEM	68.20
110	KNR 2-02 d.10 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm	m ²		
		68.10	m ²	68.10	
				RAZEM	68.10
111	KNR 4-01 d.10 0816-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych	m ²		
		68.10	m ²	68.10	
				RAZEM	68.10
112	KNR 2-02 d.10 1111-08 analogia	Lakierowanie posadzek i parkietów Krotność = 2	m ²		
		68.10	m ²	68.10	
				RAZEM	68.10
113	KNR-W 4-01 d.10 1206-04 analogia+ kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów wewnętrznych z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		4*2.40*0.30	m ²	2.88	
				RAZEM	2.88
11		Kuchnia 2.4			
114	KNR AT-22 d.11 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		2*(6.3+3.47)*1.60	m ²	31.26	
	korekta	-2*1.50*1.65	m ²	-4.95	
	korekta	-1.50*0.70	m ²	-1.05	
				RAZEM	25.26
115	KNR 4-01 d.11 1214-02 kalk. własna	Ręczne zeszkrobienie farby olejnej ze ścian o powierzchni ponad 0.5 m ²	m ²		
		2*(6.3+3.47)*1.50	m ²	29.31	
	korekta	-1.50*1.50	m ²	-2.25	
				RAZEM	27.06
116	NNRNKB d.11 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ściany	m ²		
		25.26+27.06	m ²	52.32	
				RAZEM	52.32
117	NNRNKB d.11 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome-sufity	m ²		
		21.50	m ²	21.50	
				RAZEM	21.50
118	KNR-W 2-02 d.11 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		25.26	m ²	25.26	
	korekta płytki	-0.60*3.47	m ²	-2.08	
				RAZEM	23.18
119	KNR-W 2-02 d.11 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		21.50	m ²	21.50	
				RAZEM	21.50
120	KNR 2-02 d.11 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		23.18+21.50	m ²	44.68	
				RAZEM	44.68
121	KNR 4-01 d.11 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		27.06	m ²	27.06	
				RAZEM	27.06
122	KNR 2-02 d.11 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		0.60*3.47	m ²	2.08	
				RAZEM	2.08
123	KNR 0-12 d.11 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej	m ²		
		0.60*3.47	m ²	2.08	
				RAZEM	2.08
124	KNR 4-01 d.11 0816-06 kalk. własna	Oderwanie listew przypodłogowych Uwaga: zastosowano wsp. R=0,10	m		
		18.60	m	18.60	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	18.60
125	KNR 4-01 d.11 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB twardych	m ²		
		21.50	m ²	21.50	
				RAZEM	21.50
126	KNR 2-02 d.11 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		21.50	m ²	21.50	
				RAZEM	21.50
127	KNR 2-02 d.11 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		2*(6.31+3.47)-1.50	m	18.06	
				RAZEM	18.06
128	KNR-W 4-01 d.11 1206-04 analogia+ kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów wewnętrznych z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		2*1.50*0.30	m ²	0.90	
				RAZEM	0.90
129	KNR 2-15 d.11 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
130	KNR 2-15 d.11 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
131	KNR 2-15 d.11 0115-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
132	KNR 2-17 d.11 0141-04 analogia	Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
133	KNR 2-17 d.11 0104-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
		0.48*1.0	m ²	0.48	
				RAZEM	0.48
134	kalk. własna	Protokół sprawdzenia poprawności działania przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych wraz z ewentualnym udrożnieniem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
135	KNR 4-02 d.11 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
136	KNR 4-02 d.11 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
137	KNR 4-02 d.11 0401-01 analogia+ kalk. własna	Odlączenie pieca Uwaga : przyjęto współczynnik dla R=0,50; M=0,0	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
12		Pomieszczenie pomocnicze 2.5			
138	KNR AT-22 d.12 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		2*(4.79+3.47)*1.60	m ²	26.43	
	korekta	-1.50*0.70	m ²	-1.05	
				RAZEM	25.38
139	KNR 4-01 d.12 1214-02 kalk. własna	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej ze ścian o powierzchni ponad 0.5 m ²	m ²		
		2*(4.79+3.47)*1.60	m ²	26.43	
	korekta	-1.50*1.50	m ²	-2.25	
				RAZEM	24.18
140	NNRNKB d.12 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ściany	m ²		
		25.38+24.18	m ²	49.56	
				RAZEM	49.56

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
141	NNRNKB d.12 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome-sufity	m ²		
		11.80	m ²	11.80	
				RAZEM	11.80
142	KNR-W 2-02 d.12 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		25.38	m ²	25.38	
				RAZEM	25.38
143	KNR-W 2-02 d.12 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		11.80	m ²	11.80	
				RAZEM	11.80
144	KNR 2-02 d.12 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		25.38	m ²	25.38	
				RAZEM	25.38
145	KNR 4-01 d.12 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		24.18	m ²	24.18	
				RAZEM	24.18
13		Pomieszczenie administracyjne OSP 2.6			
146	KNR AT-22 d.13 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		2*(7.37+4.66)*1.60	m ²	38.50	
	korekta	-2*1.50*1.60	m ²	-4.80	
	korekta	-1.50*0.70	m ²	-1.05	
				RAZEM	32.65
147	KNR 4-04 d.13 0404-07	Rozebranie okładzin ściennych Uwaga: zastosowano wsp. R=0,50; M=0,0	m ²		
	analogia+				
	kalk. własna	2*(7.37+4.66)*1.50	m ²	36.09	
	korekta	-1.50*1.50	m ²	-2.25	
				RAZEM	33.84
148	NNRNKB d.13 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe ściany	m ²		
		32.65+33.84	m ²	66.49	
				RAZEM	66.49
149	NNRNKB d.13 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome-sufity	m ²		
		34.33	m ²	34.33	
				RAZEM	34.33
150	KNR-W 2-02 d.13 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		32.65	m ²	32.65	
				RAZEM	32.65
151	KNR-W 2-02 d.13 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		34.33	m ²	34.33	
				RAZEM	34.33
152	KNR 2-02 d.13 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		32.65	m ²	32.65	
				RAZEM	32.65
153	KNR 4-01 d.13 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		2*(7.37+4.66)*1.50	m ²	36.09	
	korekta	-1.50*1.50	m ²	-2.25	
				RAZEM	33.84
154	KNR 4-01 d.13 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kafłami	m ³		
		2*2.0*0.80*0.6	m ³	1.92	
				RAZEM	1.92
155	KNR 4-01 d.13 0816-02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m ²		
		34.30	m ²	34.30	
				RAZEM	34.30
156	KNR 2-02 d.13 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
	analogia	Krotność = 2			
		34.30	m ²	34.30	
				RAZEM	34.30

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
157	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów wewnętrznych z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.13	1206-04	analogia+			
	kalk. własna	2*1.50*0.30	m ²	0.90	
				RAZEM	0.90
14		Stolarka drzewiowa			
158	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.14	0354-05				
	pom.1.1	0.80*2.10	m ²	1.68	
	pom.1.2	1.50*2.10+0.80*2.10+1.0*2.10	m ²	6.93	
	pom.1.5	0.90*2.10	m ²	1.89	
	pom.1.6	1.0*2.10	m ²	2.10	
	pom.2.2	0.80*2.10	m ²	1.68	
	pom.2.3	1.50*2.10	m ²	3.15	
	pom.2.4	1.50*2.10	m ²	3.15	
	pom.2.6	1.50*2.10	m ²	3.15	
				RAZEM	23.73
159	KNR 0-19	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia	m ²		
d.14	1023-12				
	analogia				
	pom.1.1	0.80*2.10	m ²	1.68	
	pom.1.2	1.50*2.10+0.80*2.10+1.0*2.10	m ²	6.93	
	pom.1.5	0.90*2.10	m ²	1.89	
	pom.1.6	1.0*2.10	m ²	2.10	
	pom.2.2	0.80*2.10	m ²	1.68	
	pom.2.3	1.50*2.10	m ²	3.15	
	pom.2.4	1.50*2.10	m ²	3.15	
	pom.2.6	1.50*2.10	m ²	3.15	
				RAZEM	23.73
15		Roboty porządkowe			
160	KNR-W 2-02	Oslony drzwi folią polietylenową i okien	m ²		
d.15	0923-01				
		0.85*0.90	m ²	0.76	
		1.50*1.65	m ²	2.48	
		2.35*1.65	m ²	3.88	
		5*1.50*1.65	m ²	12.38	
		2*0.85*0.90	m ²	1.53	
		4*2.40*1.65	m ²	15.84	
				RAZEM	36.87
161	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.15	1216-01				
		151.80+168.60	m ²	320.40	
				RAZEM	320.40
162	KNR-W 4-01	Usunięcie z budynku gruzu przyjęto wsp. dl R=0,40	m ³		
d.15	0106-04				
		1.92+0.96+0.96+1.92	m ³	5.76	
				RAZEM	5.76
163	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu, ziemi i papy sprzymowanych samochodami samowyladow- czymi na odległość do 1 km	m ³		
d.15	0108-11				
		1.92+0.96+0.96+1.92	m ³	5.76	
				RAZEM	5.76
164	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu, ziemi i papy sprzymowanych samochodami samowyladow- czymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.15	0108-12				
		Krotność = 4			
		1.92+0.96+0.96+1.92	m ³	5.76	
				RAZEM	5.76