

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.					
1	KNR 4-01 d.1 0354-03	Wykucie wyłazu dachowego drewnianego o pow.do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 d.1 0349-04	Rozebranie komina dymowego ponad dachem	m ³		
		0.55*0.55*1.10	m ³	0.333	
				RAZEM	0.333
3	KNR 4-01 d.1 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
		0.38*0.60	m ²	0.228	
				RAZEM	0.228
4	KNR 4-01 d.1 0206-03	Zabetonowanie otworów w stropach o pow. 0.55 x 0.55 m głębok. do 10 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		22.50*2	m	45.000	
				RAZEM	45.000
6	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		8.00*2	m	16.000	
				RAZEM	16.000
7	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
	attyki	0.35*11.25*2	m ²	7.875	
	pas podrynowy	0.20*22.50*2	m ²	9.000	
	pas nadrynowy	0.20*22.50*2	m ²	9.000	
	daszek nad wejściem	(0.90+2.00)*2*0.25	m ²	1.450	
				RAZEM	27.325
8	KNR 4-01 d.1 0212-04 analog.	Rozbiórka wylewek betonowych na czapkach kominowych wykonanych z cegieł	m ²		
		0.45*0.70	m ²	0.315	
		0.45*0.97	m ²	0.437	
		0.45*1.05	m ²	0.473	
		0.45*1.25	m ²	0.563	
		0.45*0.45	m ²	0.203	
				RAZEM	1.991
9	KNR 2-02 d.1 1102-01, 03	Warstwa spadkowa na czapkach kominowych z zaprawy cementowej M-80 gr.30 mm zatarte na ostro	m ²		
		1.991	m ²	1.991	
				RAZEM	1.991
10	KNR-W 4-01 d.1 0735-03	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat.II na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
		(0.38+0.65)*2*0.55	m ²	1.133	
		(0.38+0.90)*2*0.55	m ²	1.408	
		(0.38+1.00)*2*0.55	m ²	1.518	
		(0.38+1.18)*2*0.55	m ²	1.716	
		0.38*4*0.55	m ²	0.836	
				RAZEM	6.611
11	KNR-W 4-01 d.1 1204-03	Dwukrotne malowanie farbą silikonową tynków kominów ponad dachem.	m ²		
		6.611	m ²	6.611	
				RAZEM	6.611
12	KNR 2-02 d.1 0410-01	Wykonanie spadków płytą OSB wodoodporną grub. 22 mm na attykach pod obróbki blacharskie.	m ²		
		0.40*11.50*2	m ²	9.200	
				RAZEM	9.200
13	wyc. własna d.1	Wykonanie wyłazu dachowego z tarcicy sosnowej struganej wraz z okuciami (zawiasy, wrzeciąż do zamykania na kłódkę)	m ²		
		0.50*0.50	m ²	0.250	
				RAZEM	0.250
14	KNR 4-01 d.1 0318-04	Obsadzenie wyłazu dachowego o wym. 50 x 50 cm w ścianach zewnętrznych z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki z blachy ocynkowanej wyłazu dachowego.	m ²		
		0.60*0.60	m ²	0.360	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.30*0.60*4	m ²	0.720	
				RAZEM	1.080
16	NNRNKB d.1 202 0541-02	Obróbki blacharskie attyk z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		0.50*11.50*2	m ²	11.500	
				RAZEM	11.500
17	KNR 2-02 d.1 0407-02	Krawędziak z drewna sosnowego nasyczonego o pżzekroju poprz.drewna 15 x 15 cm przymocowany do ścian na krawędzich okapów kołkami metalowymi rozporowymi, służący do mocowania uchwytów rynnowych.	m ³ drew.	1.033	
		0.15*0.15*22.95*2			
				RAZEM	1.033
18	NNRNKB d.1 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - obróbka krawędziaka sosnowego	m ²		
		0.20*23.20*2	m ²	9.280	
				RAZEM	9.280
19	KNR-W 2-02 d.1 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
	pas nadryn- nowy	0.25*23.20*2	m ²	11.600	
	daszek nad wejściem	(0.90+2.00)*2*0.25	m ²	1.450	
				RAZEM	13.050
20	KNR-W 2-02 d.1 0514-02	Obróbki czapek kominowych przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		0.55*0.80	m ²	0.440	
		0.55*1.10	m ²	0.605	
		0.55*1.15	m ²	0.633	
		0.55*1.35	m ²	0.743	
		0.55*0.55	m ²	0.303	
				RAZEM	2.724
21	KNR-W 2-02 d.1 0522-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej plastizolem	m		
		23.20*2	m	46.400	
				RAZEM	46.400
22	KNR-W 2-02 d.1 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej plastizolem	m		
		8.00*2	m	16.000	
				RAZEM	16.000
23	KNR-W 4-01 d.1 0703-01	Zabezpieczenie otworów wentylacyjnych przed ptakami - mocowanie siatki ocynkowanej o oczkach 2 x 2 cm	m ²		
		0.20*0.50*2	m ²	0.200	
		0.20*0.80*2	m ²	0.320	
		0.20*0.90*2	m ²	0.360	
		0.20*1.00*2	m ²	0.400	
		0.20*0.35*2	m ²	0.140	
				RAZEM	1.420
24	KNR-W 4-01 d.1 0519-01	Oczyszczenie istniejącego pokrycia. Przycięcie pęcherzy, wyrównanie istniejących części i zagruntowanie podłoża emulsją asfaltową. Jednokrotne pokrycie papą zgrzewalną S5 szybki profil wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z włókny poliestrowej o gramaturze 200g/m ² , zawartość asfaltu modyfikowanego SBS min 3000g/m ² grub. 5.2 mm, giętkość w obniżonej temperaturze minus 25 stopni C, odporność na działanie wysokich temperatur w ciągu 2 godz. plus 100 stopni Celjusza, wydłużenie przy max sile rozciągającej wzdłuż i poprzek min 50/60%, siła zrywająca przy rozciąganiu paska 5 cm wzdłuż / poprzek min. 1100/800 N.	m ²		
	dach daszek nad wejściem	11.50*22.45	m ²	258.175	
		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	259.975
25	KNR 0-22 d.1 0529-06	Obróbki dachowe ścian kominów i ścian przy zastosowaniu pasa papy sze-mb obrokości 30 cm z papy termozgrzewalnej !. Papę wyłożyć na wodę ściany pionowe na wysokość minimum 15 cm.	mb ob- wodu	36.800	
		(0.40+0.65)*2+(0.40+0.90)*2+(0.40+1.00)*2+(0.40+1.18)*2+0.40*4+0.51*4+11.25*2			
				RAZEM	36.800
26	KNR-W 4-03 d.1 1009-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu ceglanym	otw.		
		37*3	otw.	111.000	
				RAZEM	111.000
27	KNR-W 2-02 d.1 0535-04	Zamontowanie profilowanych listew dociskowych metalowych, ocynkowanych na obróbkach papowych murów ogniowych i kominów.	m		
		36.80	m	36.800	
				RAZEM	36.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28 KNR 4-01 d.1 0707-05		Uszczelnienie szczeliny pomiędzy listwą dociskową, a ścianami kominów silikonem dekarским 36.80	m		
			m	36.800	
				RAZEM	36.800
29 KNR 4-01 d.1 1212-05		Dwukrotne malowanie farbą olejną syreny 2.10	m ²		
			m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej					
30 KNR 4-01 d.2 0354-07		Wykucie z muru stalowych krat okiennych o pow.do 2 m2 6+2	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
31 KNR 4-01 d.2 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich podokienników zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku 0.20*1.45*7 0.20*0.85*5 0.20*0.90*8	m ²		
			m ²	2.030	
			m ²	0.850	
			m ²	1.440	
				RAZEM	4.320
32 KNR 4-01 d.2 0354-04		Wykucie z muru okien drewnianych o pow.do 2 m2 7+2+1+2+3+2+4	szt.		
			szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
33 KNR 4-01 d.2 0354-10		Wykucie z muru bram stalowych o pow.ponad 2 m2 3.30*3.25*3	m ²		
			m ²	32.175	
				RAZEM	32.175
34 KNR 4-01 d.2 0354-05		Wykucie z muru drzwi drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.20*1.95	m ²		
			m ²	2.340	
				RAZEM	2.340
35 KNR 4-01 d.2 0313-02		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek 0.40*0.15*1.50	m ³		
			m ³	0.090	
				RAZEM	0.090
36 KNR 4-01 d.2 0329-03		Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 1.05*2.10*0.44	m ³		
			m ³	0.970	
				RAZEM	0.970
37 KNR 4-01 d.2 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych z ceownika NP 140 mm 1.50*2	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
38 KNR 0-19 d.2 1024-06		Montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych z wkładką termiczną o wym. w świetle ościeżnicy 0.90 x 2.05 m. Współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi nie większy niż 1.7 W/m2K. Drzwi wyposażać w dwa zamki z atestem i samozamykacz. 1.05*2.10	m ²		
			m ²	2.205	
				RAZEM	2.205
39 KNR 0-19 d.2 1023-02		Montaż okien piwnicznych uchylnych jednodzielnych z pięciokomorowych kształtowników PCV (o współczynniku przenikania ciepła mniejszym od 1.30 W/m2K) z obróbką obsadzenia od strony wewnętrznej o pow. do 0.6 m2. Szyby antywłamaniowe. Okucia obwiedniowe antywłamaniowe. 0.90*0.45*(3+2)	m ²		
			m ²	2.025	
				RAZEM	2.025
40 KNR 0-19 d.2 1023-08		Montaż okien uchylno-rozwieranych dwudzielnych z pięciokomorowego PCV (o współczynniku przenikania ciepła mniejszym od 1.3 W/m2K) z obróbką obsadzenia od strony wewnętrznej o pow. do 1.5 m2, kolor biały. Szyby antywłamaniowe. Okucia obwiedniowa, antywłamaniowe. Okna wyposażać w nawiewniki higrosterowalne typ 20-50 z okapnikiem (1 nawiewnik na okno). 1.45*0.85*7 0.85*2.00*1 0.85*1.15*(2+2)	m ²		
			m ²	8.628	
			m ²	1.700	
			m ²	3.910	
				RAZEM	14.238
41 KNR 0-19 d.2 1024-08		Montaż bram zewnętrznych segmentowych aluminiowych ocieplanych z wmontowaną furtką, jeden segment przeszkłony, konstrukcja nośna z elem. aluminiowych, wyposażone w zamek z wkładką patentową z obróbką obsadzenia. Współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi mniejszy od 1.70 W/m2K. Kolor brąz RAL 8014. Napęd elektryczny i ręczny. 3.30*3.25*2	m ²		
			m ²	21.450	
				RAZEM	21.450
42 KNR 5 d.2 0209-01		Wykonanie podłączenia napędów elektrycznych do bram garażowych 16.00*2	m		
			m	32.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	32.000
43 KNR 4-01 d.2.0331-07		Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1.95*2+3.25*2	m		
			m	10.400	
				RAZEM	10.400
44 KNR 4-01 d.2.0304-02		Zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		1.20*1.95*0.38	m ³	0.889	
		1.20*0.40*0.38	m ³	0.182	
		0.90*0.45*0.38*3	m ³	0.462	
		3.30*3.25*0.38	m ³	4.076	
				RAZEM	5.609
45 KNR 4-01 d.2.0711-07		Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z betonu,zagrunt.siatek, płyt wiór.-cem. (do 1m2 w 1 miej.)	m ²		
		1.20*0.40	m ²	0.480	
		0.90*0.45*3	m ²	1.215	
				RAZEM	1.695
46 KNR 4-01 d.2.0711-09		Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z betonu,zagrunt.siatek, płyt wiór.-cem.	m ²		
		1.20*1.95	m ²	2.340	
		3.30*3.25	m ²	10.725	
				RAZEM	13.065
Docieplenie stropodachu.					
47 KNR-W 2-02 d.3.0614-01 analog		Izolacje cieplne stropodachów wykonywane granulatem celulozowym (o współczynniku przewodzenia ciepła 0.037 Wm2K) o grub. 15 cm metodą wdmuchania do przestrzeni poziomych wraz z wykonaniem i zamknięciem niezbędnych otworów montażowych	m ²		
		235.50	m ²	235.500	
				RAZEM	235.500
Izolacja termiczna ścian zewnętrznych.					
48 KNR 2-02 d.4.1604-01		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
		el. północna 22.95*7.80	m ²	179.010	
		el. połudn. 22.95*7.80	m ²	179.010	
		el. wschodn. 11.60*8.40	m ²	97.440	
		el. zachodn. 11.50*8.25	m ²	94.875	
				RAZEM	550.335
49 KNR 4-01 d.4.0354-13 analog.		Wykucie z muru uchwytów na flagi	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
50 KNR 4-01 d.4.0354-13		Wykucie z muru kratki wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		8+1	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
51 KNR 4-01 d.4.0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich podokienników zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		0.20*1.45*(10+12)	m ²	6.380	
		0.20*0.85	m ²	0.170	
				RAZEM	6.550
52 KNR 4-01 d.4.0354-07		Wykucie z muru stalowych krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
53 KNR 4-01 d.4.0354-07 analog.		Demontaż figurki Św. Floriana	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54 KNR 4-01 d.4.0212-02		Rozbiórka schodów betonowych zewnętrznych	m ³		
		2.20*0.50*(2.10+1.10)*0.20*2	m ³	1.408	
		1.50*2.20*1.05*0.75	m ³	2.599	
				RAZEM	4.007
55 KNR 4-01 d.4.0212-03		Rozbiórka podjazdu z elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
		6.80*15.00*0.15	m ³	15.300	
				RAZEM	15.300
56 KNR 4-01 d.4.0212-01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm opaska.	m ³		
		0.50*(22.95-2.20-6.80+12.00)*0.10	m ³	1.298	
				RAZEM	1.298
57 KNR 4-04 d.4.0305-07		Rozebr.daszków żelbet.o grubości do 10 cm	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(0.85+1.45)*2*0.23	m ²	1.058	
		(0.85+2.00)*2*0.23	m ²	1.311	
		(0.85+1.15)*2*0.23*2	m ²	1.840	
		(0.90+0.45)*2*0.23*3	m ²	1.863	
		(0.85+1.15)*2*0.23*2	m ²	1.840	
				RAZEM	64.528
69	KNR 0-23 d.4.2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		64.528	m ²	64.528	
				RAZEM	64.528
70	KNR 0-23 d.4.2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb		
		(1.45+1.45*2)*10	mb	43.500	
		(1.45+0.85*2)*7	mb	22.050	
		(1.05+2.10*2)	mb	5.250	
		(3.30+3.25*2)*3	mb	29.400	
		(1.20+2.10*2)	mb	5.400	
		(1.45+1.45*2)*12	mb	52.200	
		(0.90+0.45*2)*2	mb	3.600	
		(0.85+1.45*2)	mb	3.750	
		(0.85+2.00*2)	mb	4.850	
		(0.85+1.15*2)*2	mb	6.300	
		(0.90+0.45*2)*3	mb	5.400	
		(0.85+1.15*2)*2	mb	6.300	
		8.40*2+8.25*2	mb	33.300	
				RAZEM	221.300
71	KNR 4-01 d.4.0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych 14 x 14 cm metalowych ocynkowanych na otworach wentylacyjnych stropodachu	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
72	KNR 4-01 d.4.0322-04	Obsadzenie drzwiczek metalowych pochodzących z demontażu na wnęce wyłącznika do syreny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR 4-01 d.4.0322-04	Obsadzenie drzwiczek na połączeniach kontrolnych (pręt-płaskownik) instalacji odgromowej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
74	KNR 0-23 d.4.0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		456.134+64.528	m ²	520.662	
				RAZEM	520.662
75	KNR 0-17 d.4.0928-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego o fakturze strukturalnej w II i III grupie kolorystycznej grubości 2 mm wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
		456.134-19.571	m ²	436.563	
				RAZEM	436.563
76	KNR 0-17 d.4.0928-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego strukturalnego grubości 2 mm wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ościeżach o szer. do 30 cm	m ²		
		64.528	m ²	64.528	
				RAZEM	64.528
77	KNR 0-17 d.4.0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
	el. północna	22.95*0.50*(0.45+0.30)	m ²	8.606	
	el. połudn.	(5.15+2.50)*0.30	m ²	2.295	
	el. wschodn.	11.60*0.45	m ²	5.220	
	el. zachodn.	11.50*0.30	m ²	3.450	
				RAZEM	19.571
78	KNR 2-02 d.4.1509-02	Malowanie farbą silikonową następującego napisu na elewacji; KSRG OSP W SIENNIE. Wysokość liter min. 20 cm.	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
79	KNR 2-31 d.4.0401-02	Rowki pod obrzeża betonowe	m		
		12.00*2+23.00	m	47.000	
				RAZEM	47.000
80	KNR 2-31 d.4.0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		
		12.00*2+23.00	m	47.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	47.000
81	NNRNKB	Opaska z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm	m ²		
d.4	231 0511-04	0.50*(12.00*2+23.00)	m ²	23.500	
				RAZEM	23.500
82	wyc. własna	Wykonanie konstrukcji metalowej wsporczej i montaż figurki Św. Floriana	szt.		
d.4		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000