

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej					
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru okien podawczych drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych o pow.do 2 m2. 0.70 x 2.00 - 4 szt, 0.80 x 2.00 - 5 szt, 0.80*1.75 - 1 szt	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru drzwi drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		1.300*2.00	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
4	KNR 0-19 d.1 1024-08	Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych dwuskrzydłowych półpełnych oszklonych szkłem bezpiecznym.1.30*2.05. Jedno skrzydło szer. 0.90 m w świetle ościeżnicy. 1.30*2.05	m ²		
			m ²	2.665	
				RAZEM	2.665
5	KNR 4-01 d.1 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. - zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej po wykutych okienkach i drzwiach. 1.10*1.20*3 0.90*2.05*1 0.90*1.80*2	m ² m ² m ²	3.960 1.845 3.240	
				RAZEM	9.045
6	KNR 4-01 d.1 0329-04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych - powiększenie otworów drzwiowych z 0.7 m na 0.8 m 0.15*2.05*4	m ² m ²	1.230	
				RAZEM	1.230
7	KNR 4-01 d.1 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drzwiowych drewnianych o wym. w świetle ościeżnicy 0.80 x 2.02 m w ścianach wewnętrznych z cegieł z wykończeniem ościeży. 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone o wym. w świetle ościeżnicy 0.80 x 2.02 m 0.80*2.02*7	m ² m ²	11.312	
				RAZEM	11.312
9	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne łazienkowe jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone posiadające w dolnej części otwory nawiewne o wym. w świetle ościeżnicy 0.80 x 2.02 m. 0.80*2.02*1	m ² m ²	1.616	
				RAZEM	1.616
10	KNR 4-01 d.1 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) 1.10*1.20*3*2 0.90*2.05*1*2 0.90*1.80*2	m ² m ² m ² m ²	7.920 3.690 3.240	
				RAZEM	14.850
11	KNR-W 4-02 d.1 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową na niskę ustępową typu 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	wyc. własna d.1	Demontaż narożników drewnianych	szt.		
		8+5	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
13	wycena własna d.1 na	Obudowa naroży wypukłych listwami z drewna liściastego struganego o wys. 1.40 m 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
14	Wycena własna d.1 korytarz lp	Wymiana osłon grzejnikowych z drewna liściastego struganego o pow. do 1.0 m2 0.40*0.70+1.30*0.70	m ² m ²	1.190	
				RAZEM	1.190
15	KNR 4-01 d.1 1111-01	Rozszklenie otworów drzwiowych o ramach drewnianych 0.29*0.56 0.29*0.50*2 0.21*0.56 0.21*0.50*2	m ² m ² m ² m ²	0.162 0.290 0.118 0.210	
				RAZEM	0.780

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 d.11102-04	Szklenie ram dREW. drzwi.na listwy z podkitow.szkłem płaskim bezpiecz- nym grub. 6 mm o pow.szyby do 0.5 m2 0.78	m ² m ²	0.780	
				RAZEM	0.780
Wymiana balustrad schodowych					
17	KNR 4-01 d.21306-01	Demontaż balustrad schodowych stalowych	m		
		5.80	m	5.800	
				RAZEM	5.800
18	KNR-W 2-02 d.21207-05	Balustrady schodowe wysokości min. 1.10 m wykonanie z metalowych ele- mentów z pochwytem drewnianym z drewna liściastego osadzone w co trzecim stopniu. Odległość pomiędzy elementami pionowymi nie może przekra- czać 12 cm. 5.90+1.10	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
19	KNR 2-02 d.21208-03	Pochwyt stalowy na wspornikach	m m	1.200	
		1.20		RAZEM	1.200
20	Wycena wła- d.2sna	Obudowa wyłazu dachowego z drewna liściastego struganego o pow. do 1.0 m2 0.60*0.60	m ² m ²	0.360	
				RAZEM	0.360
Remont posadzek					
21	KNR-W 4-01 d.30818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z oczyszczeniem podłoża	m ²		
		korytarz I p. 2.90*4.15+1.85+5.10+5.25*4.45	m ²	42.348	
		pok. biurowy 4.60*3.40	m ²	15.640	
		lp biblioteka 4.95*4.65+4.50*4.82	m ²	44.708	
		pok. kombat. 2.65*3.56+1.30*2.40	m ²	12.554	
				RAZEM	115.250
22	KNR-W 2-02 d.31105-03	Gruntowanie podkładów pod posadzki.	m ²		
		korytarz I p. 2.90*4.15+1.85+5.10+5.25*4.45	m ²	42.348	
		magazynek 5.00*4.55	m ²	22.750	
		pok. biurowy 4.60*3.40	m ²	15.640	
		lp biblioteka 4.95*4.65+4.50*4.82	m ²	44.708	
		pok. kombat. 2.65*3.56+1.30*2.40	m ²	12.554	
				RAZEM	138.000
23	wycena włas- d.3na	Rozebranie istniejących cokoliaków lastrykowych	m m	44.650	
		22.40+8.35+13.90		RAZEM	44.650
24	NNRNKB d.3202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		korytarz I p. 2.90*4.15+1.85+5.10+5.25*4.45	m ²	42.348	
		magazynek 5.00*4.55	m ²	22.750	
		pok. biurowy 4.60*3.40	m ²	15.640	
		lp biblioteka 4.95*4.65+4.50*4.82	m ²	44.708	
		pok. kombat. 2.65*3.56+1.30*2.40	m ²	12.554	
				RAZEM	138.000
25	KNR-W 2-02 d.31123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z PCV grub. 1.6 mm	m ² m ²	15.640	
		pok. biurowy 4.60*3.40		RAZEM	15.640
		lp			
26	KNR-W 2-02 d.31124-06	Posadzki z tworzyw - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m m	16.000	
		pok. biurowy (4.60+3.40)*2		RAZEM	16.000
		lp			
27	KNR-W 2-02 d.31105-03	Gruntowanie gruntem szczepnym podkładów z lastryka pod posadzki z pły- tek gres.	m ²	6.377	
		wiatrołap 1.73*3.40+0.90*0.55	m ²	12.216	
		korytarz part. 1.32*3.00+1.72*4.80	m ²	14.878	
		schody 14.878	m ²	7.240	
		parter obok 1.12*1.37+1.80*3.17	m ²		
		schodów			
				RAZEM	40.711

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 0-12	Posadzki z płytek antypoślizgowych gres o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.3	1118-04				
	korytarz I p.	2.90*4.15+1.85+5.10+5.25*4.45	m ²	42.348	
	wiatrołap	1.73*3.40+0.90*0.55	m ²	6.377	
	korytarz part.	1.32*3.00+1.72*4.80	m ²	12.216	
	magazynek	5.00*4.55	m ²	22.750	
	parter obok schodów	1.12*1.37+1.80*3.17	m ²	7.240	
	biblioteka	4.95*4.65+4.50*4.82	m ²	44.708	
	pok. kombat.	2.65*3.56+1.30*2.40	m ²	12.554	
				RAZEM	148.193
29	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek gres o wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.3	1119-01				
	I piętro	2.90+4.15+1.15+5.10*2+(5.25+4.45)*2-1.40*2	m	35.000	
	parter	8.35+13.90+(5.00+4.55)*2+1.12*2+1.37+1.30*2+3.17	m	51.730	
	biblioteka	(4.95+4.65)*2+(4.50+4.82)*2	m	37.840	
	pok. kombat.	(2.65+3.56)*2+(1.30+2.40)*2	m	19.820	
				RAZEM	144.390
30	KNR 0-12	Okładziny schodów z płytek schodowych antypoślizgowych gres o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.3	1120-04				
	kl. schod.	0.27*1.15*21	m ²	6.521	
		0.15*1.15*23	m ²	3.968	
		0.26*0.60+0.15*0.60	m ²	0.246	
		1.15*1.90+1.35*1.45	m ²	4.143	
				RAZEM	14.878
31	KNR 0-12	Cokoliki z płytek gres, na schodach z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.3	1119-04				
		22.40	m	22.400	
				RAZEM	22.400
32	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z betonu żwirowego o grub. do 15 cm	m ³		
d.3	0301-03				
	garaż	9.00*12.75*0.15	m ³	17.213	
				RAZEM	17.213
33	wycena własna	Rozebranie przekrycia kanałów wewnątrz budynku z pref.płytek żelbet.o gr.10cm	m ²		
d.3	na				
	garaż	0.65*(13.40*2+9.00)	m ²	23.270	
				RAZEM	23.270
34	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.3	0108-09				
	garaż	9.00*12.75*0.15	m ³	17.213	
		0.65*(13.40*2+9.00)*0.10	m ³	2.327	
				RAZEM	19.540
35	KNR 2-02	Zasypanie kanału naprawczego i kanału co piaskiem z zagęszczeniem mechanicznym	m ³		
d.3	1101-07				
	kanal napraw.	6.00*1.00*1.35	m ³	8.100	
	kanal co	(13.40*2+9.00)*0.50*0.50	m ³	8.950	
				RAZEM	17.050
36	KNR-W 2-02	Zbrojenie posadzki betonowej siatką stalową o oczkach 10 x 10 cm ze stalii fi 6 mm nad kanałem centralnego ogrzewania z rur preizolowanych.	m ²		
d.3	1116-07				
		1.00*12.75	m ²	12.750	
				RAZEM	12.750
37	KNR 2-22	Posadzki betonowe grub. 15 cm z betonu B-25 z kruszywa naturalnego łamanego dolomitowego ze zbrojeniem rozproszonym w ilości 30 kg/m ³ - dyktowane	m ²		
d.3	1003-02, 03				
	analog.	10.30*13.40	m ²	138.020	
	garaż			RAZEM	138.020
38	wyc. własna	Szlifowanie na gładko szlifierką ze ściernicami diamentowymi posadzek betonowych	m ²		
d.3	na				
	garaż	10.30*13.40	m ²	138.020	
				RAZEM	138.020
39	wycena własna	Dwukrotne zabezpieczenie posadzek betonowych preparatem uszczelniającym np. Peneron LHF	m ²		
d.3	na				
		114.75+23.27	m ²	138.020	
				RAZEM	138.020
Roboty malarskie wewnętrzne					
40	KNR 4-01	Sprawdzenie przewodów wentylacyjnych	m		
d.4	0310-05				
		8.00*13	m	104.000	
				RAZEM	104.000
41	KNR 4-01	Odgruzowanie przewodów wentylacyjnych	m		
d.4	0310-06				
		16.00	m	16.000	
				RAZEM	16.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	KNR-W 2-02 d.4 0128-05 garaż	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych	m		
		3.20	m	3.200	
				RAZEM	3.200
43	KNR 2-15 d.4 0209-06 garaż	Montaż rury z blachy stalowej ocynkowanej o śr. 100 mm na wylocie kanału kominowego odprowadzającego spaliny samochodowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR-W 4-01 d.4 1202-09 świetlica biblioteka pok. biurowy lp	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 10.40*8.60 (10.40+8.60)*2*(3.00-1.45) 4.95*4.65 (4.95+4.65)*2*3.00 4.50*4.82 (4.50+4.82)*2*3.00 4.60*3.40 (4.60+3.40)*2*3.00	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	89.440 58.900 23.018 57.600 21.690 55.920 15.640	
				RAZEM	370.208
45	KNR 0-17 d.4 2608-03	Jednokrotne gruntowanie powierzchni sufitów i ścian preparatem wzmacniającym przed szpachlowaniem.	m ²		
		149.788+247.065	m ²	396.853	
				RAZEM	396.853
46	KNR-W 2-02 d.4 0830-06 świetlica biblioteka pok. biurowy lp	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach tynkowanych 10.40*8.60 4.95*4.65 4.50*4.82 4.60*3.40	m ² m ² m ² m ²	89.440 23.018 21.690 15.640	
				RAZEM	149.788
47	KNR-W 2-02 d.4 0830-04 świetlica biblioteka pok. biurowy lp ościeża	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach tynkowanych. (10.40+8.60)*2*3.00-1.30*2.00-1.45*1.45*8 (4.95+4.65)*2*3.00-1.45*1.45*2-0.90*2.00*2 (4.50+4.82)*2*3.00-1.45*1.45*2-0.80*2.00*2 (4.60+3.40)*2*3.00-1.45*1.45*2-0.90*2.00 0.20*1.45*3*14	m ² m ² m ² m ² m ²	94.580 49.795 48.515 41.995 12.180	
				RAZEM	247.065
48	KNR 4-01 d.4 0426-03 pok. kombat.	Rozebranie boazerii ściennych (2.56+3.56)*2*1.30-0.80*1.30*2	m ² m ²	13.832	
				RAZEM	13.832
49	KNR 4-01 d.4 0819-15 pok. kombat.	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (1.30+2.40)*2*2.07-0.80*2.07	m ² m ²	13.662	
				RAZEM	13.662
50	KNR 4-01 d.4 0716-01 pok. kombat.	Tynki wewn.zwykle kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m ² (1.30+2.40)*2*2.07-0.80*2.07	m ² m ²	13.662	
				RAZEM	13.662
51	KNR 0-12 d.4 0829-03 pok. kombat.	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 1.00*1.50	m ² m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
52	KNR-W 4-01 d.4 1204-08 korytarz I p. kl. schod. wiatrołap korytarz part. magazynek pok. dowodz. pok. kombat. łazienka garaż	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.90*4.15+1.85+5.10+5.25*4.45 4.15*3.30+1.15*(1.90+2.30) 1.73*3.40+0.90*0.55 1.32*3.00+1.72*4.80 5.00*4.55 4.50*3.40 2.65*3.56+1.30*2.40 2.35*2.05 10.30*13.40	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	42.348 18.525 6.377 12.216 22.750 15.300 12.554 4.818 138.020	
				RAZEM	272.908
53	KNR-W 4-01 d.4 1204-08 korytarz I p. kl. schod.	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2.90*2+4.15-1.45)*3.07 5.10*2*3.07 (5.25+4.45)*2*3.07-1.45*3.07 (4.15+3.30)*2*6.10-4.15*3.07-1.30*2.70	m ² m ² m ² m ²	26.095 31.314 55.107 74.640	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	wiatrołap	$(1.73+3.40)*2*2.70+(0.90+0.55*2)*2.70$	m ²	33.102	
	korytarz part.	$(1.32+3.00*2)*2.70+(1.72+4.80*2)*2.70$	m ²	50.328	
	magazynek	$(5.00+4.55)*2*2.70$	m ²	51.570	
	pok. dowodz.	$(4.50+3.40)*2*2.70$	m ²	42.660	
	pok. kombat.	$(2.65+3.56)*2*2.70+(1.30+2.40)*2*2.70$	m ²	53.514	
	łazienka	$(2.35+2.05)*2*2.70-(1.10+1.00)*2.00$	m ²	19.560	
	garaż	$(10.30+13.40)*2*3.40+0.50*4*3.40-3.30*3.25*3$	m ²	135.785	
				RAZEM	573.675
54	KNR 0-17	Jednokrotne gruntowanie powierzchni sufitów i ścian preparatem wzmacniającym przed malowaniem.	m ²		
d.4	2608-03	422.696+814.565	m ²	1237.261	
				RAZEM	1237.261
55	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.4	1204-01	2.90*4.15+1.85+5.10+5.25*4.45	m ²	42.348	
	korytarz I p.	4.15*3.30+1.15*(1.90+2.30)	m ²	18.525	
	kl. schod.	1.73*3.40+0.90*0.55	m ²	6.377	
	wiatrołap	1.32*3.00+1.72*4.80	m ²	12.216	
	korytarz part.	5.00*4.55	m ²	22.750	
	magazynek	4.50*3.40	m ²	15.300	
	pok. dowodz.	2.65*3.56+1.30*2.40	m ²	12.554	
	pok. kombat.	2.35*2.05	m ²	4.818	
	łazienka	10.30*13.40	m ²	138.020	
	garaż	10.40*8.60	m ²	89.440	
	świetlica	4.95*4.65+4.50*4.82	m ²	44.708	
	biblioteka	4.60*3.40	m ²	15.640	
	pok. biurowy				
	lp				
				RAZEM	422.696
56	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie w kolorach półpełnych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.4	1204-02	(2.90*2+4.15-1.45)*3.07	m ²	26.095	
	korytarz I p.	5.10*2*3.07	m ²	31.314	
		(5.25+4.45)*2*3.07-1.45*3.07	m ²	55.107	
	kl. schod.	(4.15+3.30)*2*6.10-4.15*3.07-1.30*2.70	m ²	74.640	
	wiatrołap	$(1.73+3.40)*2*2.70+(0.90+0.55*2)*2.70$	m ²	33.102	
	korytarz part.	$(1.32+3.00*2)*2.70+(1.72+4.80*2)*2.70$	m ²	50.328	
	magazynek	$(5.00+4.55)*2*2.70$	m ²	51.570	
	pok. dowodz.	$(4.50+3.40)*2*2.70$	m ²	42.660	
	pok. kombat.	$(2.65+3.56)*2*2.70+(1.30+2.40)*2*2.70$	m ²	53.514	
	łazienka	$(2.35+2.05)*2*2.70-(1.10+1.00)*2.00$	m ²	19.560	
	garaż	$(10.30+13.40)*2*3.40+0.50*4*3.40-3.30*3.25*3$	m ²	135.785	
	świetlica	$(10.40+8.60)*2*3.00-1.30*2.00-1.45*1.45*8$	m ²	94.580	
	biblioteka	$(4.95+4.65)*2*3.00-1.45*1.45*2-0.90*2.00*2$	m ²	49.795	
		$(4.50+4.82)*2*3.00-1.45*1.45*2-0.80*2.00*2$	m ²	48.515	
	pok. biurowy	$(4.60+3.40)*2*3.00$	m ²	48.000	
	lp.				
				RAZEM	814.565
57	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie powierzchni wewnętrznych tynków ścian- dod.za dalsze jednokrone malowanie	m ²		
d.4	1505-02	814.565	m ²	814.565	
				RAZEM	814.565
58	KNR 2-02	Jednokrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym odpornym na ścieranie (np. Domalux) powierzchni ścian - lamperii.	m ²		
d.4	1504-08	(4.65+8.70+16.60)*1.40	m ²	41.930	
	korytarz lp.	22.40*1.40	m ²	31.360	
	kl. schod.	8.35*1.40	m ²	11.690	
	wiatrołap	13.90*1.40	m ²	19.460	
	korytarz part.	$(5.00+4.55)*2*1.40$	m ²	26.740	
	magazynek	$(4.50+3.40)*2*1.40$	m ²	22.120	
	pok. dowodz.	5.70*1.40	m ²	7.980	
	łazienka	$(10.30+13.40)*2*1.60+0.50*4*1.60-3.30*1.60*3$	m ²	63.200	
	garaż	$(10.40+8.60)*2*1.45-1.30*1.45$	m ²	53.215	
	świetlica				
				RAZEM	277.695
59	KNR 4-01	Szpachlowanie i dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.75 m2	szt.		
d.4	1209-14	2+2+2+2+1+8+2+2+2+2	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
60	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.4	1212-05	4.15*3.07	m ²	12.741	
	krata	$(5.90+1.10)*1.10$	m ²	7.700	
	balustrada				
	schod				
				RAZEM	20.441

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
61	KNR 4-01 d.4 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną .elem o pow.do 0.1 m2 - klamry włazo- we 11	szt. szt.	11.000	11.000
				RAZEM	11.000
62	KNR 4-01 d.4 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pelnych szpachlowa- nych jednokrotnie 0.90*0.80	m ² m ²	0.720	0.720
				RAZEM	0.720
63	KNR 4-01 d.4 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.15*0.60*2*(15+4+6+12+10+64+20+13+14+16)	m ² m ²	31.320	31.320
				RAZEM	31.320
64	KNR 4-01 d.4 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych 3.55*2+3.30*2+3.70*2*4	m m	43.300	43.300
				RAZEM	43.300
65	KNR 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr.do 50 mm 3.00*3+1.00*2+2.70*7+3.00*7 (10.30+13.40)*2	m m m	50.900 47.400	98.300
				RAZEM	98.300
66	KNR 4-01 d.4 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych 4.70	m m	4.700	4.700
				RAZEM	4.700
67	KNR-W 4-01 d.4 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej i obudowy grzejników 1.15*2.07*2.50 0.70*2.00*2.50 0.80*2.00*2.50*4 obud. grzejni- ków 1.00*0.65*1.50*6+0.40*0.65*1.50	m ² m ² m ² m ² m ²	5.951 3.500 16.000 6.240	31.691
				RAZEM	31.691
Remont instalacji centralnego ogrzewania.					
68	Wyc. własna d.5	Rozbiórka izolacji cieplnej o grub.40-50 mm z wełny mineralnej rur w kana- le c.o. 0.39*(13.40*2+9.00)*2	m ² m ²	27.924	27.924
				RAZEM	27.924
69	KNR 4-02 d.5 0506-05	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm (13.40*2+9.00)*2	m m	71.600	71.600
				RAZEM	71.600
70	KNR-W 2-20 d.5 0501-01	Montaż rur preizolowanych o śr.do 48 3/110 mm (gr.ścianki 2.6 mm) 13.40*2	m m	26.800	26.800
				RAZEM	26.800
71	KNR-W 4-02 d.5 0505-03	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 40-50 mm 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
72	KNR 2-15 d.5 0403-04	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.40-50 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku (10.30+13.40)*2	m m	47.400	47.400
				RAZEM	47.400
73	KNR 2-15 d.5 0422-04	Rury przyłączone o śr. 20-32 mm do grzejników c.o. z rur stalowych gład- kich 4	kpl. kpl.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
74	KNR 4-02 d.5 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 12	kpl. kpl.	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
75	KNR 4-02 d.5 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 5.0 m2 11	kpl. kpl.	11.000	11.000
				RAZEM	11.000
76	wyc. własna d.5	Płukanie grzejników żeliwnych członowych.o pow. ogrzewalnej do 2.5 m2 12	kpl. kpl.	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
77	wyc. własna d.5	Płukanie grzejników żeliwnych członowych.o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
78	KNR-W 4-02 d.50517-01	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego o złączach gwintowanych o śr. 15 mm	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
79	KNR-W 4-02 d.50517-02	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 20 mm	kpl.		
		11	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
80	KNR 2-15 d.50416-01	Montaż grzejników żeliwnych członowych pochodzących z demontażu o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
81	KNR 2-15 d.50416-02	Montaż grzejników żeliwnych członowych pochodzących z demontażu o powierzchni ogrzewalnej 2.5-5.0 m2	kpl.		
		11	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
82	KNR 2-15 d.50415-01	Zawór grzejnikowy termostatyczny typu DANFOSS z czujnikiem wbudowanym w głowicę zaworu o śr.nom. 15 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
83	KNR 2-15 d.50415-02	Zawór grzejnikowy termostatyczny typu DANFOSS z czujnikiem wbudowanym w głowicę zaworu o śr.nom. 20 mm	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
84	KNR 2-15 d.50408-01	Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 15 mm do wody gorącej (na powrocie)	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
85	KNR 2-15 d.50408-02	Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 20 mm do wody gorącej (na powrocie)	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
86	KNR 2-15 d.50404-02	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych	m	118.000	
		118.00	m	74.200	
	garaż	26.80+47.40	m		
				RAZEM	192.200
Remont bramy z furtką.					
87	KNR 2-25 d.60312-03	Rozebranie bramy z furtką z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych.	m ²		
		4.80*1.60	m ²	7.680	
				RAZEM	7.680
88	KNR 2-25 d.60312-01	Remont bramy polegający na wymianie pokrzywionych elementów stalowych oczyszczeniu z korozji i dwukrotnym pomalowaniu farbami ftalowymi. Montaż bramy z furtką z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych. Słupki obetonować betonem B-15.	m ²		
		4.80*1.60	m ²	7.680	
				RAZEM	7.680
Wypożyczenie placu przed budynkiem OSP.					
89	d.7	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) dla fundamentów pod ławki parkowe, kosze na śmieci i tablicę informacyjną.	dół.		
		4+2	dół.	6.000	
				RAZEM	6.000
90	d.7	Dostarczenie ławek parkowych z oparciem o wym. 180 x 45 x 45 cm. (rury stalowe malowane proszkowo, drewno sosnowe zabezpieczone impregnatem)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
91	d.7	Wykonanie podpór żelbetonowych i przymocowanie do nich ławek parkowych.	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
92	d.7	Fundamenty prefabrykowane, betonowe pod kosze na śmieci.	elem.		
		2	elem.	2.000	
				RAZEM	2.000
93	d.7	Dostarczenie i montaż koszy na śmieci o pojemności 30 l z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na uprzednio przygotowanych fundamentach.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
94	d.7	Wykonanie i montaż metalowego stojaka na 5 rowerów.	kpl.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000