

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W WIERZCHOWISKACH PIERWSZYCH PRZEDMIAR ROBOT

Część drogowa

L.p.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka			
			Nazwa	Ilość		
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		ROBOTY POMIAROWE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	km	0,545		
		ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU				
2	D 01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu mechanicznie o śr. gr. 10 cm-pobocza (545*2*1,0) + (zjazdy 202+95+24m2) = 1411m2	m2	1411,000		
		RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		ROBOTY ZIEMNE				
3	D 02.03.01	Uzupełnienie nasypów wraz z zagęszczeniem i schodkowaniem 550 mb*1,5 m3/mb = 825 m3	m3	825,00		
4	D 03.01.01	Przepusty pod koroną drogi z rur PEHD 8 mb	mb	8,00		
		RAZEM ROBOTY ZIEMNE				
		PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE				
5	D 04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża : (155*3,2= 496)+(390*4,7= 1833)+(zjazdy 202 + 95 + 24) = 2650	m2	2650,000		
6	D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego dolomitowego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr.15cm: (155*3,2= 496)+(390*4,5=1755)=2251m2	m2	2251,000		
7	D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego dolomitowego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr.20cm (zjazdy na drogi gruntowe I DO POSESJI 202 +95+24m2 = 321)	m2	321,000		
8	D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego dolomitowego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr.8cm (pobocza) 390*2*0,50= 390 m2	m2	390,000		
		RAZEM PODBUDOWY				
		NAWIERZCHNIA BITUMICZNA				
9	D 05.03.13	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa: (155*3,2=496)+(4,1*390+1599) + (zjazdy 95m2 + 24m2) = 2214m2	m2	2214,000		
10	D 05.03.05b	Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC11-W o grubości 4,00 cm po zagęszczeniu : 155*3,2= 496 +390*3,7m=1443 + zjazdy 95m2 + 24 m2 = 2042,50 58,00	m2	2058,000		
11	D 05.03.13	skropienie w-wy wiążące	m2	2058,000		
12	D 05.03.05b	Wykonanie w-wyścieralnej z betonu asfaltowego AC11-S o grubości 4,00 cm po zagęszczeniu (155*3,0 = 465 m2) + (390*3,5 m=1365 m2) + (zjazdy 95m2 + 24m2) =1949	m2	1949,000		
		RAZEM NAWIERZCHNIA				
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
13	D 06.03.01	Profilowanie i wyrównywanie poboczy gruntowych przed ułożeniem warstwy kruszywa	m2	545,000		
14	D 07.05.01	USTAWIENIE BARIERY SPRĘŻYSTEJ - 70 mb od km 0+175 do 0+245	mb	70,000		

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH
mgr inż. Stanisław Kąkolowski
ul. Dymińska 53
25-390 KIELCE; tel. 61-15-96
Regon 290693886

Część drogowa						
L.p.	Numer STWIORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka			
			Nazwa	Ilość		
15	D 09.01.01	Plantowanie i humusowanie terenu za pobocznymi wraz z wjazdami gruntowymi na pola 545 mb*1m*2= 1080 m2	m2	1090,000		
		RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
RAZEM NETTO:						

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH
 mgr inż. Stanisław Kamiński
 ul. Dymińska 53
 25-390 KIELCE, tel. 61-15-96
 Regon 290693886