

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pokrycia dachowego na budynku socjalnym w Siennie.					
1 KNR 4-03 d.1 1140-08	Demontaż przewodów odgromowych ze stali o średn. 6 mm mocowanych na dachu stromym 7.00*2*2	m		28.000	
				RAZEM	28.000
2 KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych i czapek kominowych z blachy nie nadającej się do użytku 0.45*6.15*2 1.00*0.65*6 0.50*0.50*1	m ² m ² m ²		5.535 3.900 0.250	
				RAZEM	9.685
3 KNR 4-01 d.1 0349-02	Częściowe rozebranie ścian ogniomurów z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.25*6.15*0.21*2*2	m ³ m ³		1.292	
				RAZEM	1.292
4 KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 1.292	m ³ m ³		1.292	
				RAZEM	1.292
5 KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za nast. 2 km 1.292	m ³ m ³		1.292	
				RAZEM	1.292
6 KNR 4-01 d.1 0304-04	Uzupełnienie ścian ogniomurów ceglami pełnymi na zaprawie cementowej. 0.25*6.15*0.14*2*2	m ³ m ³		0.861	
				RAZEM	0.861
7 KNR 2-02 d.1 0219-05 ogniomury czapki komin.	Nakrywy attyk ścian ogniowych i czapek kominowych o śr.gr.7cm z betonu B-15 0.30*6.15*2*2 1.00*0.65*6 0.50*0.50*1	m ² m ² m ²		7.380 3.900 0.250	
				RAZEM	11.530
8 KNR-W 2-02 d.1 0515-02 ogniomury czapki komin.	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ^{aluminowej} z cynku grub. J 0.55 mm 0.50*6.15*2*2 1.15*0.80*6 0.65*0.65*1	m ² m ² m ²		12.300 5.520 0.423	
				RAZEM	18.243
9 KNR 5-08 d.1 0604-07	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr.6 mm mm na dachu stromym pokrytym blachą na nowych uchwytach. 7.00*2*2	m m		28.000	
				RAZEM	28.000
10 KNR-W 2-02 d.1 0514-01ana- log.	Obróbki kołnierzy kominów taśmą dekarską. (1.00+0.65)*2*6 0.50*4	m m m		19.800 2.000	
				RAZEM	21.800
11 KNR-W 4-01 d.1 1212-02 pokrycie	Oczyszczenie powierzchni z rdzy i zeszkrobanie złuszczonej farby, dwukrotne malowanie farbą na ocynk np. "FAWINYL C" powierzchni pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej płaskiej na rąbek stojący. 71.30*6.73*2 1.90*2.00*2	m ² m ² m ²		959.698 7.600	
				RAZEM	967.298